



MEMORIAL DESCRITIVO

GRAMA SINTÉTICA DA PRAÇA PEDRO GÄERTNER

Este memorial tem o objetivo de descrever a remoção do revestimento antigo e instalação de grama sintética nova no parquinho infantil da praça principal do município.

- **ÁREA DE REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE:** 362 m²
- **ÁREA DE COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO NOVO:** 418 m²
- **LOCALIZAÇÃO:** Rua Pedro Gäertner, Centro - Condor - RS
- **PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Condor - CNPJ: 88.437.926/0001-90

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

1.1 Qualidades dos materiais e serviços

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por profissionais habilitados.

Os materiais de construção a serem empregados deverão ser de 1ª qualidade e não apresentarem defeitos de qualquer natureza.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização.

A proteção dos materiais e serviços executados caberá à construtora, que deverá manter a permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo à Prefeitura a responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que venham a sofrer.

1.2 Serviço Inicial

Primeiramente, é crucial remover toda a grama sintética existente e limpar completamente o revestimento no local. Após a limpeza, é fundamental garantir que o piso esteja completamente seco antes de prosseguir com a instalação da nova grama sintética. Além disso, é



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

essencial que o piso existente esteja em boas condições, caso contrário, quaisquer defeitos devem ser prontamente comunicados ao responsável técnico da obra, para a devida avaliação antes da colocação da nova grama.

1.3 Piso em Grama Sintética

A grama sintética terá 20 mm de espessura e será instalada utilizando cola específica recomendada pelo fabricante. Durante o processo de instalação, é importante garantir a remoção completa de qualquer presença de ar, assegurando que a grama fique firmemente fixada.

1.4 Entrega

A obra deverá ser entregue limpa, tendo-se o cuidado para que outras partes do entorno não sejam danificadas por este serviço.

Condor/RS, 29 de maio de 2024

Proprietário:

Valmir Land
Prefeito Municipal

Responsável Técnica:

Eng^a Civil Nubia C. Beuter
CREA/RS 251138